

COMPOSIÇÃO 01:			CERCAMENTO COM MOURÕES CURVOS DE CONCRETO, 10X10CM, COM TELA DE ARAME, INCLUSIVE ALVENARIA DE EMBASAMENTO			
ITEM	CÓD. SINAPI	VALOR (R\$)	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR TOTAL
1						
1.1	36797	51,22	MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M	0,40	Un	R\$ 20,49
1.2	96523	83,8	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (0,30X0,30X0,50M)	0,05	m³	R\$ 4,19
1.3	96616	386,12	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS	0,03	m³	R\$ 11,58
1.4	93205	19,92	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, GRAUTEADA E ARMADA COM FERRO 8,0MM	2,00	m	R\$ 39,84
1.5	10928	14,03	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M	2,00	m²	R\$ 28,06
1.6	43130	23,76	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M)	0,14	kg	R\$ 3,33
1.7	340	1,31	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250	3,00	m	R\$ 3,93
1.8	88309	18,05	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,50	h	R\$ 9,03
1.9	88316	24,14	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,50	h	R\$ 12,07
					Total do item:	R\$ 132,52