

PLANILHA BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

| TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | DESONERAÇÃO |
|--|-------------|
| Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | Não |

| | |
|---|---------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 100,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | 3,00% |

| Itens | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil |
|---|----------------|---------------|-----------|------------|--------|------------|
| Administração Central | AC | 4,93% | - | 3,43% | 4,93% | 6,71% |
| Seguro e Garantia | SG | 0,28% | - | 0,28% | 0,49% | 0,75% |
| Risco | R | 1,30% | - | 1,00% | 1,39% | 1,74% |
| Despesas Financeiras | DF | 0,94% | - | 0,94% | 0,99% | 1,17% |
| Lucro | L | 9,40% | - | 6,74% | 8,04% | 9,40% |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3,65% | - | 3,65% | 3,65% | 3,65% |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 3,00% | - | 0,00% | 2,50% | 5,00% |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 0,00% | OK | 0,00% | 4,50% | 4,50% |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 26,00% | OK | 20,76% | 24,18% | 26,44% |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Romelândia/SC

Local

sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: JOAQUIM MANOEL DOMINGUES JUNIOR

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU: CREA/SC nº 029935-9

ART/RRT:

Responsável Tomador

Nome:

Cargo: