

<div>BADESC</div>		PLANILHA DE ORÇAMENTO			(A 2)
GEROM - GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS					
PROGRAMA BADESC CIDADES		ITEM	FONTES		%
		1	Recursos Fonte de Financiamento		
		2	Recursos Próprios do Município		
MUNICÍPIO:	Romelândia		Total do Projeto		0%
PROJETO:	Projeto de Calçada pública na Avenida Brasil - Trecho I ao VI, com área total de 2.759,34 m²				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	CUSTO SERVIÇO
1	PLACA DA OBRA				0,00
1.1	Placa da Obra (para Construção Civil) em chapa de Aço Galvanizada N. 22 Adesivada (3,00 x 1,00 m)	m²	3,00	279,00	837,00
2	RETIRADAS				0,00
2.1	Demolição parçila de pavimentação em concreto, de forma mecanizada, sem reaproveitamento	m²	863,68	17,24	14.889,84
2.2	Remoção de Raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmentro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m	Unid.	23,00	72,89	1.676,47
2.3	Limpeza mecanizada de camada vegetal e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator sobre esteiras	m²	1.899,19	0,37	702,70
3	LOCAÇÃO				0,00
3.1	Locação de Pavimentação	m²	1.180,00	0,41	483,80
4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO				0,00
4.1	Regularização e Compactação de subleito de solo predominante argiloso	m²	2.759,35	1,88	5.187,58
5	CONTRAPISO - ACESSO DE VEÍCULOS				0,00
5.1	Execução de passeio (Calçada) ou Piso de concreto com Concreto Moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m²	200,88	93,16	18.713,98
6	PASSEIO PÚBLICO				0,00
6.1	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular 20 x 10 cm cor natural, espessura 6,0 cm, com colchão de pó de pedra espessura 5,0 cm e rejunte de pó de pedra	m²	2.245,03	67,82	152.257,93
6.2	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular 25 x 10 cm DIRECIONAL, espessura 6,0 cm, com colchão de pó de pedra espessura 5,0 cm e rejunte de pó de pedra	m²	283,37	92,05	26.084,21
6.3	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular 25 x 10 cm ALERTA, espessura 6,0 cm, com colchão de pó de pedra espessura 5,0 cm e rejunte de pó de pedra	m²	13,07	92,05	1.203,09
7	VIGA DE ACABAMENTO				0,00
7.1	Concreto Armado FCK 25 Mpa para viga de acabamento em calçada pública (Dim. 10 x 15 cm)	m³	13,55	2.577,46	34.924,58
8	MEIO FIO				0,00
8.1	Assentamento de Guia (Meio- Fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas	m	1.066,50	46,13	49.197,65
9	DRENAGEM PLUVIAL				0,00

9.1	Escavação Mecanizada de Vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, larg. De 1,50 a 2,50 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência	m³	62,00	5,02	311,24
9.2	Reaterro Mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/ Potência: 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de interferência	m³	59,57	18,22	1.085,37
9.3	Tubo de Concreto simples para águas pluviais, Classe PS1, com encaixe macho e fêmea, diâmetro nominal de 200 mm	m	57,00	22,11	1.260,27
9.4	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, DN 200 mm, junta rígida, instalado em local de baixa interferência	m	57,00	36,02	2.053,14
9.5	Tubo de Concreto simples para águas pluviais, Classe PS1, com encaixe macho e fêmea, diâmetro nominal de 400 mm	m	5,00	43,23	216,15
9.6	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, DN 400 mm, junta rígida, instalado em local de baixa interferência	m	5,00	46,25	231,25
9.7	Caixa coletora de Sarjeta - CCS - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida	Unid.	1,00	3.652,75	3.652,75
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL DA OBRA					314.969,00
OBS:	SINAPI Desonerado Abril/2021.				
NOME:	Carline Joice Hackenhaar	CREA:	090.319-0		
DATA:	14/12/2021	BDI:	24,00%		

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC

Rua Almirante Alvim, 491 CEP 88015-380 - Florianópolis/SC - Fone: (48) 3216-5028 3216-5032 - Fax: 3216-5007 - Ouvidoria: 0800 644 1212

Home Page: <http://www.badesc.gov.br> - <http://www.sc.gov.br> - E-mail: badesc@badesc.gov.br