Celesc Distribuição S.A.

Relatório de Materias Previstos
À Instalar e Retirar

ARSMO
S MIGUEL OESTE

Finalidade: 500 - DESLOCAMENTO DE REDE # CUSTO CLIENTE

NOTA PS nº: 400829894

Consumidor: MUNICIPIO DE ROMELANDIA
Endereço da Obra: ESPERANCA, S/N
Bairro: ROMELANDIA
Município: ROMELANDIA
Eqpto. Referência: 10000

MATERIAL À INSTALAR

Item	Cód.	Descrição	Reserva: Unid.	Preço Unit.	Projeto: Quant.	Preço Total
1	35032	ALCA PREF SERV AC ISOL 10/16MM2 330MM BR	PEÇ	0,00	4,000	0,00
2	1827	ARRUELA QUADRADA LISA ACO D18X38X38X3MM	PEÇ	0,00	3,000	0,00
3	34173	CABO MULTIPLEX AL 2X1X10+10MM2 0,6/1KV I	M	0,00	35,200	0,00
4	6382	CONECTOR CUNHA RAMAL II-SIMETRICO VD	PEÇ	0,00	6,000	0,00
5	6381	CONECTOR CUNHA RAMAL III-SIMETRICO VM	PEÇ	0,00	12,000	0,00
6	5264	FIO NU ALUM RECOZ 145DAN 4AWG AMARRACAO	KG	0,00	0,274	0,00
7	5627	FITA ALUMINIO EC-0 PROTECAO CB ALUMINIO	KG	0,00	0,057	0,00
8	1624	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X250X170MM	PEÇ	0,00	3,000	0,00
9	4800	POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM	PEÇ	0,00	1,000	0,00
					Total R$	0,00

MATERIAL À RETIRAR

Item	Cód.	Descrição	Ordem Desativação: Unid.	Preço Unit.	Quant.	Preço Total
1	1827	ARRUELA QUADRADA LISA ACO D18X38X38X3MM	PEÇ	0,00	3,000	0,00
2	1670	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X200X120MM	PEÇ	0,00	3,000	0,00
3	4795	POSTE CONCRETO DT 9M 150DAN 1 SEGM	PEÇ	0,00	1,000	0,00
					Total R$	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Quant. Postes Inst.:	1	**Quant. Trafos Inst.:**	0	**Peso Bruto Mat.Inst. (exceto postes):**	6,462
Quant. Postes Ret..:	1	**Quant. Trafos Ret..:**	0	**Peso Bruto Mat. Ret. (exceto postes):**	1,215