

Notas Gerais

Materiais:

- Aço..............................: CA50 e CA60
- Concreto Estrutura....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Concreto Fundação....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias nos elementos pré–moldados
- As paredes poderão ser executadas após a completa fixação da estrutura
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos pré–moldados
- Deve ser previsto ligação entre os elementos pré–moldados com barras de aço e graute
- Deve ser prevista a utilização de mastique elástico nas juntas entre os elementos pré–moldados

Recobrimentos:

- Vigas.................: 2.5cm
- Pilares...............: 2.5cm
- Fundação..........: 5.0cm

AMERIOS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC

BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO:
Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA / SC

ROMELÂNDIA - 23-09-1963

OBRA:
PROJETO ESTRUTURAL
CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS
ETAPA 01

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213–2
ASS. RESP. TÉCNICO:	
ESPECIFICAÇÕES:	DETALHAMENTO: VIGAS INTERMEDIÁRIAS
PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA/SC
ASS. DO PREFEITO:	MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA CNPJ: 82.821.182/0001–26
LOCAL:	AVENIDA BRASIL S/N – CENTRO
DESENHO:	RAFAEL CASSOL BASSO
Nº DESENHO:	Fiscalização/Projetos2026/Romelândia
DATA:	ABRIL / 2026
ÁREA:	1.200,00 m²
ESCALA:	1:50/1:25
FOLHA:	09/29